

Lösung bei der Sanierung von Nasszellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen

1.2401

1

Objekt

Städtisches Krankenhaus, 71083 Herrenberg

Kontakt

- 1 Niedriger Duscheinstieg, Sitzmöglichkeiten
- 2 Spiegel mit Ablage
- 3 Dusche



Problemstellung Ausgangslage

In dem Herrenberger Krankenhaus mussten 5 Duscheinheiten teilweise barrierefrei neu und zusätzlich eingerichtet werden. In den Räumen waren bisher keine Nasszellen untergebracht. Der Umbau sollte bei laufendem Betrieb erfolgen, ohne die Stationen stillzulegen. Eine bodengleiche Ausführung sollte für problemlose Benutzung der Duschen durch Patienten im Rollstuhl sorgen.

Umsetzung und Ausführung mit WANDOVARIO®

Durch das freitragende Aluminium-Ständerwerk des WANDOVARIO®-Systems konnte die Installation ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen. Sämtliche Utensilien wie z.B. die Stützklappgriffe oder Sitze wurden direkt am Ständerwerk befestigt, das die gesamten Kräfte aufnehmen kann. Durch die silikonlose und hinterlüftete Konstruktion entstehen keinerlei Isolierungs- und Abdichtungsprobleme. Vor allem konnte die Installation auf dem bisherigen bestehenbleibenden Fußboden erfolgen! Ebenso konnten die vorhandenen Wände und die Decke bestehen bleiben.

Vorteile durch den Einsatz von WANDOVARIO®

- Wenig Lärm und Schmutz bei der Montage
- Deutliche Kostenersparnis gegenüber konventioneller Bauweise
- Pflegeleicht durch großflächige Wandverkleidung ohne Fugen
- Hygienisch durch konstruktive Vermeidung von Schimmel- und Fäulnisbefall im Rückwandbereich
- Kaum Eingriffe in die Bausubstanz notwendig
- Einbindung des eigenen Hauspersonals in die Montage war möglich

Effektive Bauzeit: 5 Tage