

Lösung bei der Sanierung von Nasszellen in Krankenhäusern und Pflegeheimen

1.2402

1

Objekt

Städtisches Krankenhaus, Sindelfingen

Kontakt



Problemstellung Ausgangslage

In dem Sindelfinger Krankenhaus mussten die vorhandenen Nasszellen in den Patientenzimmern ohne Vergrößerung der Grundfläche neu eingerichtet werden. Zusätzlich sollten alle Zimmer mit einer Dusche ausgestattet werden. Die störende Drehtür sollte möglichst in eine Schiebetür umgebaut werden.

Umsetzung und Ausführung mit WANDOVARIO®

Durch das freitragende Aluminium-Ständerwerk des WANDOVARIO®-Systems konnte die Installation ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen. Sämtliche Utensilien wie z.B. die Stützklappgriffe oder Sitze wurden direkt am Ständerwerk befestigt, das die gesamten Kräfte aufnehmen kann. Durch die silikonlose und hinterlüftete Konstruktion entstehen keinerlei Isolierungs- und Abdichtungsprobleme. Vor allem konnte die Installation auf dem bisherigen bestehenbleibenden Fußboden erfolgen! Ebenso konnten die vorhandenen Wände und die Decke bestehen bleiben. Dusche, Waschtisch und WC wurden neu eingeteilt. Die doppelschalige Wandverkleidung erfüllt gleichzeitig den konstruktiven Zweck als Türzarge, in die das Schiebetürblatt läuft.

Vorteile durch den Einsatz von WANDOVARIO®

- Wenig Lärm und Schmutz bei der Montage
- Schnelle Bauzeit
- Pflegeleicht durch großflächige Wandverkleidung ohne Fugen
- Stoßempfindliche Kanten mit robustem CREANIT® angeformt
- Hygienisch durch konstruktive Vermeidung von Schimmel- und Fäulnisbefall im Rückwandbereich
- Kaum Eingriffe in die Bausubstanz notwendig
- Einbindung des eigenen Hauspersonals in die Montage ist möglich

Effektive Bauzeit: 3 Tage