

Lösung bei der Sanierung von Etagenduschen in Krankenhäusern und Pflegeheimen

1.2406

1

Objekt

Krankenhaus Böblingen, Etagenbad 1. OG PG 3

Kontakt



Problemstellung Ausgangslage

Zwei weitere Etagenduschanlagen mit insgesamt 4 Duschen, 3 Toiletten und 3 Waschtischen mussten innerhalb 4 Wochen einschl. einer Vollentkernung realisiert werden. Die Renovierung vorhandene Räume umfasst neben den sanitären Anlagen auch die komplette Neuinstallation von Decke, Brandschutz, Lüftung, einem neuen Fußboden sowie komplett neuer Elektroinstallation.

Reine Montage von Wandovario: 10 Arbeitstage

Umsetzung und Ausführung mit WANDOVARIO®

Die Problemstellung konnte dank der intelligenten **WANDOVARIO®**-Systemlösung ohne Komplikationen in dem doch sehr engen Terminplan realisiert werden. Die sehr leise Umsetzung hat den gesamten Klinikbetrieb kaum gestört. Bei der genannten Maßnahme sind keinerlei Beschwerden von den in der Abteilung weiterhin verweilenden Patienten erfolgt.

Durch das freitragende Aluminiumständerwerk konnte die Installation ohne wesentliche Eingriffe in die Bausubstanz erfolgen. Eine weitestgehende silikonlose und komplett hinterlüftete Konstruktion lassen keinerlei Isolierungs- und Abdichtungsprobleme entstehen. Weiter wurde die kurzfristige Anforderung einer bodengleichen Dusche mit dem Material Oreolite problemlos umgesetzt.

Vorteile durch den Einsatz von WANDOVARIO®

- Absolute Einhaltung der vorgegebenen Termine
- Wenig Schmutz und Lärm bei der Umsetzung
- Feste Kostengröße durch exakte und verbindliche Vorplanung
- Hoher Vorfertigungsgrad und dadurch Terminsicherheit für alle Beteiligten
- Erhebliche Folgekostenreduktion durch leichtere Pflege (aufgrund weniger Fugen) und der Silikonlosigkeit
- Modernes und in den Komponenten anspruchsvolles Design
- Hygienisch durch konstruktive Vermeidung von Schimmel- und Fäulnisbefall

Effektive Bauzeit: s. oben